

海南师范大学（桂林洋校区）美术类硕士研究生招生考试标准化考场建设经费预算表(环境改造)

序号	产品类别	品牌	型号	招标参数	数量	单位	市场单价	合计金额	备注
报价公司：海南辰锦建筑装饰工程有限公司									
一、	物资采购								
1	桌子(普桌)	华普乐	HPL-ZZ132	尺寸:1200*600*750mm 面板:厚度:1.6cm, c1 环保级实木 题粒板, 耐磨不易刮花, 耐热、防 污。 钢架: 尺寸 4*4cm, 厚度 0.8mm, 优 质冷轧钢精制而成, 静电粉末喷涂 工艺	270	张	232	62640	
2	桌子(书法)	华普乐	HPL-SF112	100cm*150cm	30	张	1682	50460	
3	椅子	华普乐	HPL-YZ143	尺寸:430*450*830mm 材质:钢架烤漆、环保 pp 材质坐垫 /靠背:加厚加固椅架, 整体最高可 承重 75KG	300	张	96	28800	
4	画板	乐思	LS-HB200	90cm(长)X60cm(宽)x2cm(厚)空芯 加固面板极木面板杨木包边夹心 杨木横条	270	片	99	26730	
5	画架	乐思	LS-HJ210	平立两用单摇杆榉木色,	30	张	1253	37590	

6	搬运安装费	海南辰锦建筑装饰工程有限公司	定制	桌椅、画板等人工搬运费	1	项	2020	2020	
二、	环境改造								
7	油漆	三棵树	净味	油漆需符合 GB 18582-2020 标准, 甲醛、VOC 等有害物质达标, 保障学生健康。 油漆耐擦洗次数≥ 5000 次 (GB/T 9266), 水性笔痕、手印等可湿布擦除, 无痕迹、不褪色脱层。 施工前需清除旧漆、补裂缝, 用 GB/T 23455 标准腻子找平, 墙面平整度误差$\leq 2\text{mm}/2\text{m}$, 验收合格后施工。 完工后全面清扫无残留。	300	平米	47	14100	
8	地板修复	海南辰锦建筑装饰工程有限公司	定制	地板整理和修复	100	平米	90	9000	
9	空调	美的	KFR-72LW/N8MFB3	1. 产品功率: 3.0P 2. 制冷量$\geq 7250\text{w}$, 制冷功率$\geq 1950\text{w}$, 制热量$\geq 9700\text{w}$, 制热功率$\geq 2900\text{w}$, 除湿量$\geq 2.5\text{L/h}$, 室内机噪音$\geq 45\text{db}$, 室外机噪音$\geq 56\text{db}$。	20	台	4988	99760	
10	空调电源线	中缆电缆	国标	RVV3*4	200	米	14	2800	
11	空调空开	德力西	DZ47S	用于 3 匹空调等 2200-2500W 功率设备, 满足启动电流需求, 避免过载跳闸。	20	台	47	940	

				2P（两极）空开，同时控制火线与零线，杜绝零线带电隐患。 符合 GB 10963.1-2020 标准，带 3C 认证，外壳阻燃等级达 V0 级。 需用$\geq 4\text{mm}^2$ 铜芯线，按“左零右火”规范接线，避免线路过热。					
12	环境改造系统集成	海南辰锦建筑装饰工程有限公司	定制	刷墙、砌墙、打孔相关安装集成等费用	1	项	7718	7718	
	合计							342558	

